Construction checklist: zo controleer je de bouw van je villa op Bali

Je koopt een villa op Bali die nog gebouwd moet worden. Dan wil je weten wat je op welk moment moet controleren. Deze checklist loopt de bouw fase voor fase langs, met de documenten die je opvraagt en de controles die je laat doen.

Controleer de bouw van een villa op Bali in 5 fasen: papierwerk voor de start, fundering, casco, installaties en afwerking, en oplevering. Houd daarnaast doorlopend toezicht.

Laat op 3 momenten een onafhankelijke inspecteur kijken: voordat het beton in de fundering gaat, voordat de muren worden gepleisterd en bij oplevering.

Vraag altijd om foto's van de bouwplaats, een planning met mijlpalen en een schriftelijke garantie met een looptijd in jaren.

Fase 1: Voor de bouw start: documenten en afspraken

Dit regel je op papier voordat er een spade in de grond gaat. Achteraf corrigeren is duur.

- [ ] **Bouwvergunning**
  Vraag een kopie van de bouwvergunning (PBG, de opvolger van de IMB). Controleer dat ze past bij wat er gebouwd wordt.
- [ ] **Bestemming van de grond**
  Laat schriftelijk bevestigen wat de zonering toestaat, bijvoorbeeld verhuur. Dat bepaalt wat je met de villa mag doen.
- [ ] **Eigendom en gebruiksrecht**
  Laat de status van de grond en je recht erop controleren door een eigen, onafhankelijke notaris.
- [ ] **Tekeningen en bestek**
  Vraag de getekende bouwtekeningen en het bestek. Het bestek beschrijft per onderdeel welk materiaal en welk merk erin komt.
- [ ] **Contract met de aannemer**
  Lees wat is inbegrepen, wat niet en wat er gebeurt bij meerwerk. Laat betalingen aan opgeleverde bouwfases hangen, niet aan vaste data.
- [ ] **Planning met mijlpalen**
  Vraag een planning met mijlpalen (fundering, casco, dak, afwerking) en een bouwduur in maanden.
- [ ] **Garantie op papier**
  Leg de garantie op constructie en afwerking schriftelijk vast, met een looptijd in jaren.

Fase 2: Fundering en grondwerk

De fundering is straks onzichtbaar. Controleer hem daarom vóór het storten.

- [ ] **Constructieberekening**
  Vraag de berekening van de constructeur. Die bepaalt de maten van fundering, kolommen en balken.
- [ ] **Wapening vóór het storten**
  Laat de wapening fotograferen en controleren voordat het beton erin gaat: dikte van het staal, onderlinge afstand, overlap en betondekking.
- [ ] **Betonkwaliteit**
  Vraag welk betonmengsel wordt gebruikt en of er proefblokjes (betonkubussen) zijn genomen en getest.
- [ ] **Afwatering en drainage**
  Kijk hoe regenwater wordt afgevoerd. In het regenseizoen valt op Bali veel water in korte tijd.

Fase 3: Casco: kolommen, muren en dak

In deze fase krijgt de villa zijn vorm. Wat hier misgaat, zit straks in de constructie.

- [ ] **Kolommen, balken en vloeren**
  Controleer dat maten en plaats kloppen met de tekening. Laat de wapening fotograferen voordat elke vloer wordt gestort.
- [ ] **Metselwerk**
  Kijk of muren recht en waterpas zijn en of de stenen of blokken overeenkomen met het bestek.
- [ ] **Leidingen in de muren**
  Laat elektra- en waterleidingen fotograferen voordat de muren worden gepleisterd en leg de ligging vast op tekening.
- [ ] **Dak en dakterras**
  Vraag hoe het dak waterdicht wordt gemaakt. Laat een plat dak of dakterras 24 tot 48 uur onder water zetten om lekkage te vinden.
- [ ] **Termietenbescherming**
  Vraag welke behandeling grond en hout hebben gehad tegen termieten. Op Bali is dat een vast risico.

Fase 4: Installaties en afwerking

Hier zie je het verschil tussen een mooi plaatje en een goed gebouwde villa.

- [ ] **Elektra**
  Controleer de groepenkast, de aarding en de afzekeringen. Vraag een schema van de groepen.
- [ ] **Water en riolering**
  Test waterdruk, boosterpomp, watertank en afvoer van elke badkamer en keuken.
- [ ] **Zwembad**
  Laat het zwembad vullen en testen op lekkage, pomp, filter en verlichting. Vraag om de technische ruimte te zien.
- [ ] **Badkamers en tegelwerk**
  Zet de badkamervloer onder water voordat het tegelwerk begint. Klop op tegels: een holle klank betekent dat ze niet goed vastzitten.
- [ ] **Airco en warm water**
  Test elke airco, elke boiler en de afzuiging. Controleer of de capaciteit past bij de ruimte.
- [ ] **Verf, hout, deuren en ramen**
  Controleer bij daglicht kleur, naden en krassen. Open en sluit alles en let op sloten, kitwerk en horren.

Fase 5: Oplevering

Op de opleverdag leg je vast wat er klaar is en wat nog hersteld moet worden.

- [ ] **Opleverlijst**
  Loop elke ruimte na met een lijst. Noteer elk gebrek met foto en spreek een datum af waarop het is hersteld.
- [ ] **Certificaat en as-built tekeningen**
  Vraag het functioneringscertificaat (SLF) en de as-built tekeningen, die laten zien hoe er echt is gebouwd.
- [ ] **Handleidingen en garantiebewijzen**
  Vraag handleidingen en garantiebewijzen van de airco's, de boiler, de zwembadpomp en andere apparaten.
- [ ] **Aansluitingen op naam**
  Laat elektriciteit en water op naam van de eigenaar zetten en noteer de meterstanden bij oplevering.
- [ ] **Laatste betaling na herstel**
  Spreek af dat de laatste termijn pas wordt betaald als alle punten van de opleverlijst zijn hersteld.

Doorlopend: Toezicht tijdens de hele bouw

Je zit misschien duizenden kilometers weg. Zo houd je toch grip.

- [ ] **Vaste contactpersoon**
  Spreek één persoon af op de bouwplaats die je vragen beantwoordt en je op de hoogte houdt.
- [ ] **Voortgangsrapport met foto's**
  Vraag elke 2 weken een rapport met foto's of video van de bouwplaats en de stand van de planning.
- [ ] **Onafhankelijke inspectie**
  Laat een onafhankelijke bouwkundige kijken op 3 momenten: vóór het storten van de fundering, vóór het pleisteren en bij oplevering.
- [ ] **Live meekijken**
  Vraag of er een bouwcamera is. Live beeld laat zien of er echt gewerkt wordt.

Rode vlaggen: dit wil je niet horen

- Er is geen bouwvergunning te laten zien.
- Je moet betalen terwijl er nog niets is gebouwd.
- Er is geen planning met mijlpalen, alleen een einddatum.
- Foto's van de echte bouwplaats mogen niet, of je mag er niet komen kijken.
- Het bestek zegt 'hoogwaardige afwerking' zonder materialen of merken.
- De garantie is alleen mondeling afgesproken.
- Je ziet alleen renders en geen foto's van de bouw zelf.

---

31 punten. Online met uitleg, vragen en antwoorden: **utamabali.com/bouwchecklist-villa-bali**

UTAMA ontwikkelt boutique villaprojecten op Bali voor investeerders · Instagram @stevenbalivillas · Bijgewerkt 24 oktober 2026

Deze checklist is algemene informatie en geen juridisch of technisch advies. Laat belangrijke documenten controleren door een onafhankelijke notaris en bouwkundige.